

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Modernizacja zasilania elektrycznych tablic rozdzielczych na parterze i na piętrze budynku, wymiana oświetlenia korytarzy na ledowe oraz montaż oświetlenia drogi ewakuacyjnej w razie pożaru w SZPOZ Piekoszów.**

1. Prace obejmują następujące pomieszczenia:
  - KORYTARZE ( hol parter i hol I piętro), KLATKA SCHODOWA
2. Zakres:
  - Demontaż zbędnych korytek przysufitowych i przygotowanie oraz montaż nowych korytek plastikowych na korytarzach dookoła pod sufitem;
  - Wymiana starych kabli zasilających tablice rozdzielcze na parterze i piętrze budynku z aluminiowych czterożyłowych na nowe pięćżyłowe ( 6 rozdzielni zasilanych z piwnicy)
  - Demontaż starych lamp oświetleniowych i montaż nowych lamp ledowych na korytarzach budynku SZPOZ Piekoszów
  - Montaż oświetlenia drogi ewakuacyjnej w razie pożaru.
3. Wyceniane prace powinny być wykonane zgodne z poniższymi **WYMAGANIAMI**.

**Ze względu na powyższe w celu wykonania miarodajnej kalkulacji zaleca się przeprowadzić wizję na obiekcie.**

Prace muszą być wykonywane wykwalifikowanymi brygadami pracowników pod kierownictwem uprawnionych osób z zachowaniem przepisów BHP i p.poż.

Materiały przed wbudowaniem muszą być zatwierdzone przez Dyrektora SZPOZ Piekoszów oraz muszą posiadać stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, certyfikaty oraz spełniać normy określone w przedstawionych poniżej wymaganiach.

### **WYMAGANIA:**

1. **OFERTE** należy przedstawić na wykonanie całości prac modernizacyjnych (wartość netto i brutto).
2. Rozliczenie nastąpi powykonawczo po przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowego obmiaru powykonawczego i zatwierdzeniu go przez Dyrektora SZPOZ Piekoszów
3. Oferta stanowi wartość ryczałtową, roboty wynikłe w czasie prac, trudne do przewidzenia, a nie ujęte w wycenie nie mogą stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
4. Koszt wykonania musi zawierać wszystkie prace wynikające z przyjętej technologii remontu i zastosowanych materiałów.
5. Koszt wykonania musi również zawierać wszystkie prace towarzyszące takie jak np. zabezpieczenie obszaru prac na czas wykonywania prac, organizacja składowiska materiałów, zabezpieczenie wyposażenia meblowego foliami wraz z oklejeniem specjalistycznymi taśmami malarskimi adekwatnymi do istniejących powierzchni, użycie rusztowań, sprzątanie pomieszczeń po remoncie, wywóz i utylizacja odpadów z remontu jak również inne drobne prace trudne do przewidzenia, a niezbędne do prawidłowego wykonania zadania remontowego.
6. Prace będą prowadzone na czynnym obiekcie. Należy ująć w wycenie codzienne sprzątanie po wykonywanych pracach przy pomocy sił własnych i środków lub

zatrudnienie firmy sprzątającej na swój koszt. Do Wykonawcy należy bieżące porządkownie terenu prac oraz zaplecza budowy (z terenem wokół budynku włącznie jeśli zostanie on zanieczyszczony w wyniku prowadzonych prac), w tym wywóz i utylizacja odpadów powstałych w trakcie realizacji robót. W przypadku zanieczyszczenia w trakcie wykonywania robót pozostałych pomieszczeń nie objętych zakresem prac, Wykonawca jest zobowiązany do ich uporządkowania na własny koszt. Harmonogram wykonania prac będzie ustalony z Dyrektorem SZPOZ Piekoszków

7. **Wymagania dotyczące materiałów.**

Użyte w trakcie modernizacji materiały powinny spełniać normy przewidziane polskim prawem oraz posiadać właściwe atesty. Montowane urządzenia powinny mieć zapewniony serwis na terenie Polski.

8. Określa się termin wykonania prac max 4 tygodnie (28 dni)

9. Gwarancja na wykonane prace min 3 lat

10. Kryteria oceny:

- 100% Cena